



DUKO
ENGINEERING

ŚREM

RENOWACJA KOMORY NAPOWIETRZANIA

INWESTOR: MPWiK w Śremie Sp. z o.o.

PROJEKT: Wykonanie izolacji wewnętrznych ścian komory napowietrzającej przy ul. Parkowej w Śremie.

POWIERZCHNIA: 60 m²

TERMIN REALIZACJI: 2013 r.

SYSTEM: DNTR®WP500



OPIS PROJEKTU

Na SUW w Śremie przy ul. Parkowej wystąpił problem przecieku na łączeniu stalowej komory napowietrzania nadbudowanej na betonowym zbiorniku wody pitnej. Zakres prac przewidywał w 1. etapie: suszenie i wypłaskowanie powierzchni – czas 8h; Po 7 dniach nastąpił 2. etap prac: polegający na osuszeniu komory, nałożeniu primera - warstwy szczepnej oraz natrysku właściwej warstwy izolacyjnej DNTR®WP500 wewnętrznych ścian komór - czas 9h.

